SUYAI ELECTRIC

# KIT SOLAR FOTOVOLTAICO ON-GRID 3kWh

**DESCRIPCIÓN**:

Genera tu propia energía con el Kit Fotovoltaico On-Grid Netbilling 3 kWp, sistema diseñado para interactuar con la red eléctrica (On-Grid) inyectando la energía producida por medio de paneles solares durante el día y tomando electricidad de la misma red durante la noche o periodos de baja radiación solar.

**APLICACIONES:**

Exclusivamente, para reducir la cuenta de luz en casas o empresas conectadas a la compañía eléctrica.

**INCLUYE**:

- 9 Paneles monocristalinos (360W)
- 1 Inversor On-Grid
- Cableado especial y protecciones
- Set de conectores MC4
- Instalación y montaje
- Puesta en marcha
- Tramitación de documentos para la conexión a la red eléctrica

3.0 kWh

$ 390.000 al año

3700 kWh al año

- 1.7 Ton $CO_2$

*Equipos autorizados por la SEC
* Valores referenciales, c/proyecto debe ser evaluado

SUYAI ELECTRIC

# KIT SOLAR FOTOVOLTAICO ON-GRID 3kWh

**INSTALACIÓN**:

- 1 Tablero eléctrico auxiliar sobrepuesto
- 15m de canalización máxima para conexión entre paneles - inversor (Corriente continua)
- 5m de canalización máxima para conexión entre inversor - tablero (Corriente alterna)
- Instalación sobrepuesta en ducto metálico
- Sistema de puesta a tierra para los paneles y estructura
- Las estructuras son paralelas al techo, no considera inclinación adicional.

**CONDICIONES**:

- Atendemos proyectos en todo Chile, considerando los costos adicionales.
- El precio del kit está sujeto a visita técnica. En caso de haber diferencias con lo descrito en la sección DESCRIPCIÓN se cobrarán un adicional, previa aprobación.
- En caso que posea una infraestructura tenga teja chilena o colonial, se deberá evaluar un costo adicional, el que permita la correcta ejecución del proyecto.
- Duración máxima de 7 días hábiles
- No se ejecutan proyectos con cubierta de asbesto.